

公表年月日	令和6年10月8日
担当課	総務課 管財班

No	入札及び契約の方法	工事等の名称	工事等の場所	種別	工事期間	工事等の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
1	一般競争入札	東金取水場粉末活性炭注入設備更新工事	東金取水場	機械	19か月 17か月	① 3号注入ユニット設備増設 ② 現場操作盤動力盤更新と移設 ③ 既設注入設備更新 ④ その他機能増設	第1四半期 第3四半期	継続工事 R6～R7
2	一般競争入札	東金浄水場1系薬品沈澱池耐震補強工事	東金浄水場	土木	24か月	① 石綿調査、既設機械設備撤去、あと施工型せん断補強鉄筋設置 R6 ② Con増打ち、あと施工型せん断補強鉄筋設置、伸縮可とう継手設置 R7 ③ Con増打ち、屋根防水、既設機械設備復旧 R8	第2四半期 第3四半期	継続工事 R6～R8
3	一般競争入札	長柄浄水場(I)2系浄水池耐震補強工事	長柄浄水場	土木	5か月	① 石綿調査 ② 導流壁Con増打ち	第2四半期 第3四半期	
4	一般競争入札	光浄水場薬品注入設備修理工事	光取水場 光浄水場	機械	6か月 5か月	① 1系活性炭注入設備点検整備 ② 2系活性炭注入設備点検整備 ③ 取水場場内給水設備点検整備 ④ 次亜塩素酸注入設備点検整備 ⑤ 硫酸注入設備点検整備	第2四半期 第3四半期	
5	一般競争入札	光浄水場電気設備点検修理工事	光取水場/光浄水場/八日市場配水場/松尾配水場/光配水場	電気	7か月 5か月	① 取水場：電気設備点検整備、自家発電設備点検整備 ② 浄水場：電気設備点検整備、自家発電設備点検整備、中央監視制御設備点検整備、遠方監視制御設備点検整備 ③ 八日市場配水場：電気設備点検整備	第2四半期 第3四半期	
6	一般競争入札	光浄水場一般計装設備点検修理工事	光取水場/光浄水場/八日市場配水場/松尾配水場/光配水場	電気	3か月	① 流量計点検整備 10ループ ② 水位計点検整備 15ループ ③ 圧力計点検整備 6ループ ④ 電源箱点検整備 2台	第2四半期 第3四半期	
7	一般競争入札	東金浄水場1系薬品沈澱池設備更新工事	東金浄水場	機械	18か月 15か月	① フラッシュミキサー(水中部含) 1式 ② ドレン弁更新3箇所、排泥弁 16台 ③ フロキュレータG1シーラ 8台 ④ フライトコンベアシュー交換 1式	第2四半期 第3四半期	継続工事 R6～R7
8	一般競争入札	東金浄水場浄水池バルブ更新基本・詳細設計業務委託	東金浄水場	設計	17か月 15か月	① 東金浄水場、浄水池と送水ポンプ井、送水ポンプ室内配管のバルブ更新設計 ② ポンプ室内配管きり直し工事に伴う調査設計	第2四半期 第3四半期	継続工事 R6～R7
9	一般競争入札	長柄浄水場薬品注入設備修理工事	長柄取水場 長柄浄水場	機械	7か月 5か月	① 取水場(I)(II)活性炭注入設備点検整備 1式 ② 浄水場(I)(II)次亜塩素酸注入設備点検整備 1式 ③ 浄水場(I)(II)硫酸注入設備点検整備 1式 ④ 浄水場(I)(II)PAC注入設備点検整備 1式	第2四半期 第3四半期	
10	一般競争入札	光浄水場中央監視制御設備更新工事	光取水場 光浄水場	電気	28か月	① 中央監視制御設備 1式 ② 取水場遠方監視設備機能増設 1式 ③ 取水場制御設備 1式	第3四半期	継続工事 R6～R8
11	一般競争入札	東金浄水場水質計装設備点検修理工事	東金浄水場	電気	5か月	① アルカリ度計点検修理 1台 ② 残留塩素計点検修理 5台 ③ 濁度計点検修理 4台 ④ 高感度濁度計点検修理 2台 ⑤ pH計点検修理 5台 ⑥ 導電率計点検修理 1台 ⑦ 色度計点検修理 1台 ⑧ UV計点検修理 1台	第3四半期	
12	一般競争入札	長柄浄水場(I)No.2浄水池流入流出弁補修工事	長柄浄水場	機械	7か月	① 浄水場(I)No.2浄水池流入弁継手部補修 1式 ② 浄水場(I)No.2浄水池流出弁継手部補修 1式	第3四半期 第4四半期	継続工事 R6～R7
13	一般競争入札	長柄浄水場(I)汚泥中間濃縮棟及び会議室防水塗装工事	長柄浄水場	防水	6か月	① (I)汚泥中間濃縮棟防水塗装 1式 ② 会議室建屋防水塗装 1式	第3四半期 第4四半期	継続工事 R6～R7
14	一般競争入札	長生郡市広域市町村圏組合最終処分場築造に伴う真名配水場φ700耗送水管移設工事	長生郡長柄町船木388番地先から長生郡長柄町船木564番地先まで	土木	14か月	① 耐震管及び不断水材料製作 R6 ② 耐震管布設、不断水工、既設管撤去 R7	第4四半期	継続工事 R6～R7
15	一般競争入札	長柄浄水場(I)1系急速ろ過池表洗設備更新工事	長柄浄水場	機械	10か月	① 表洗ポンプ(場内給水兼用) 2台 ② 電動弁(切替用) 1台 ③ 表洗配管(仕切弁・ろ過池槽内回転表洗装置含む) 1式	第4四半期	継続工事 R6～R7